



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									279.924,68		
0										7.185,88	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	7.185,88
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	300,00	BDI 1	366,69	825,05	RA	
1.1.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.231,55	0,31	BDI 1	0,38	467,99	RA	
1.1.0.3.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	160,10	1,51	BDI 1	1,85	296,19	RA	
1.1.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	320,20	1,24	BDI 1	1,52	486,70	RA	
1.1.0.5.	CPOS 178	C-02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	55,00	9,90	BDI 1	12,10	665,50	RA	
1.1.0.6.	CPOS 178	C-02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	131,30	0,94	BDI 1	1,15	151,00	RA	
1.1.0.7.	CPOS 178	C-02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1.176,55	1,21	BDI 1	1,48	1.741,29	RA	
1.1.0.8.	SINAPI-I	10775	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	522,00	BDI 1	638,04	2.552,16	RA	
2.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E NOVO ACESSO									-	37.728,28
2.1.	PISOS - ESTACIONAMENTO E NOVO ACESSO									-	12.083,73
2.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	175,12	3,01	BDI 1	3,68	644,44	RA	
2.1.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	8,76	97,84	BDI 1	119,59	1.047,61	RA	
2.1.0.3.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	175,12	0,79	BDI 1	0,97	169,87	RA	
2.1.0.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	175,12	7,58	BDI 1	9,27	1.623,36	RA	
2.1.0.5.	CPOS 178	C-32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura	m²	2,26	9,15	BDI 1	11,18	25,27	RA	
2.1.0.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	25,00	30,53	BDI 1	37,32	933,00	RA	
2.1.0.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,70	43,73	BDI 1	53,45	1.373,67	RA	
2.1.0.8.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	14,01	363,78	BDI 1	444,65	6.229,55	RA	
2.1.0.9.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	4,00	7,56	BDI 1	9,24	36,96	RA	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									279.924,68	
2.2.			MUROS DE DIVISA					-	16.073,48	
2.2.1.			FUNDAÇÃO - ESTACAS					-	2.436,66	
2.2.1.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	28,00	52,38	BDI 1	64,02	1.792,56	RA
2.2.1.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,64	11,66	BDI 1	14,25	165,87	RA
2.2.1.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,24	8,84	BDI 1	10,81	478,23	RA
2.2.2.			VIGAS BALDRAMES					-	3.358,47	
2.2.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	4,27	30,78	BDI 1	37,62	160,64	RA
2.2.2.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	5,95	5,80	BDI 1	7,09	42,19	RA
2.2.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,19	29,67	BDI 1	36,27	79,43	RA
2.2.2.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	233,80	BDI 1	285,77	85,73	RA
2.2.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,78	52,42	BDI 1	64,07	1.203,23	RA
2.2.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,17	12,89	BDI 1	15,76	428,20	RA
2.2.2.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,45	9,62	BDI 1	11,76	581,53	RA
2.2.2.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,78	357,37	BDI 1	436,81	777,52	RA
2.2.3.			PILARES E CINTAS DE TRAVAMENTO					-	3.692,21	
2.2.3.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	12,54	84,74	BDI 1	103,58	1.298,89	RA
2.2.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,05	13,02	BDI 1	15,91	319,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
2.2.3.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,01	8,16	BDI 1	9,97	757,82	RA
2.2.3.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,34	11,14	BDI 1	13,62	372,37	RA
2.2.3.5.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,65	468,13	BDI 1	572,20	944,13	RA
2.2.4.			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					-	6.586,14	
2.2.4.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	36,01	26,64	BDI 1	32,56	1.172,49	RA
2.2.4.2.	SINAPI	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,10	78,95	BDI 1	96,50	5.413,65	RA
2.3.			PINTURAS					-	3.121,52	
2.3.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	130,60	2,51	BDI 1	3,07	400,94	RA
2.3.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	130,60	13,16	BDI 1	16,09	2.101,35	RA
2.3.0.3.	CPOS 178	C-30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	un	2,00	188,82	BDI 1	230,79	461,58	RA
2.3.0.4.	CPOS 178	C-33.09.020	Borracha clorada para faixas demarcatórias	m	55,51	2,32	BDI 1	2,84	157,65	RA
2.4.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	6.449,55	
2.4.0.1.	CPOS 178	C-24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	6,67	608,82	BDI 1	744,16	4.963,55	RA
2.4.0.2.	CPOS 178	C-30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de	un	2,00	438,72	BDI 1	536,25	1.072,50	RA
2.4.0.3.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	39,99	8,46	BDI 1	10,34	413,50	RA
3.			PISOS INTERNOS					-	83.280,65	
3.1.			EXECUÇÃO DE PISOS INTERNOS					-	62.917,56	
3.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	994,65	3,01	BDI 1	3,68	3.660,31	RA
3.1.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	49,73	97,84	BDI 1	119,59	5.947,21	RA
3.1.0.3.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	994,65	0,79	BDI 1	0,97	964,81	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
3.1.0.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	994,65	7,58	BDI 1	9,27	9.220,41	RA
3.1.0.5.	CPOS 178	C-32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura	m²	7,81	9,15	BDI 1	11,18	87,32	RA
3.1.0.6.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	9,68	96,57	BDI 1	118,04	1.142,63	RA
3.1.0.7.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	79,57	363,78	BDI 1	444,65	35.380,80	RA
3.1.0.8.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	38,19	139,55	BDI 1	170,57	6.514,07	RA
3.2.			PINTURA DE PISOS INTERNOS					-	20.363,09	
3.2.0.1.	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	476,00	23,60	BDI 1	28,85	13.732,60	RA
3.2.0.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	406,28	13,35	BDI 1	16,32	6.630,49	RA
4.			ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO					-	57.396,27	
4.1.			FUNDAÇÃO - ESTACAS					-	8.907,02	
4.1.0.1.	CPOS 178	C-12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de	tx	1,00	1.818,38	BDI 1	2.222,61	2.222,61	RA
4.1.0.2.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	110,00	37,45	BDI 1	45,78	5.035,80	RA
4.1.0.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,83	11,66	BDI 1	14,25	439,33	RA
4.1.0.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,31	7,59	BDI 1	9,28	1.209,28	RA
4.2.			VIGAS BALDRAMES					-	6.120,14	
4.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	7,04	30,78	BDI 1	37,62	264,84	RA
4.2.0.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	9,80	5,80	BDI 1	7,09	69,48	RA
4.2.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,61	29,67	BDI 1	36,27	130,93	RA
4.2.0.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,49	233,80	BDI 1	285,77	140,03	RA
4.2.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,96	52,42	BDI 1	64,07	1.983,61	RA
4.2.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,91	12,89	BDI 1	15,76	660,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
4.2.0.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	76,09	8,24	BDI 1	10,07	766,23	RA
4.2.0.8.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,19	6,77	BDI 1	8,27	820,30	RA
4.2.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,94	357,37	BDI 1	436,81	1.284,22	RA
4.3.			PILARES					-	2.722,80	
4.3.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,17	84,74	BDI 1	103,58	1.156,99	RA
4.3.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,36	13,02	BDI 1	15,91	355,75	RA
4.3.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,70	8,16	BDI 1	9,97	655,03	RA
4.3.0.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,97	468,13	BDI 1	572,20	555,03	RA
4.4.			VIGAS E CINTAS					-	3.159,23	
4.4.0.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	14,40	75,20	BDI 1	91,92	1.323,65	RA
4.4.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,40	13,02	BDI 1	15,91	308,65	RA
4.4.0.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,35	11,14	BDI 1	13,62	168,21	RA
4.4.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,55	8,16	BDI 1	9,97	633,59	RA
4.4.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,87	283,82	BDI 1	346,91	648,72	RA
4.4.0.6.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,87	33,43	BDI 1	40,86	76,41	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
4.5.			LAJE MACIÇA PARA ASSENTOS					-	17.344,46	
4.5.0.1.	SINAPI	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	104,80	39,92	BDI 1	48,79	5.113,19	RA
4.5.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,60	8,88	BDI 1	10,85	1.503,81	RA
4.5.0.3.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	615,57	8,32	BDI 1	10,17	6.260,35	RA
4.5.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,52	283,82	BDI 1	346,91	3.996,40	RA
4.5.0.5.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,52	33,43	BDI 1	40,86	470,71	RA
4.6.			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					-	12.283,81	
4.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	41,28	26,64	BDI 1	32,56	1.344,08	RA
4.6.0.2.	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	61,91	66,49	BDI 1	81,27	5.031,43	RA
4.6.0.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	139,61	5,56	BDI 1	6,80	949,35	RA
4.6.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	139,61	29,06	BDI 1	35,52	4.958,95	RA
4.7.			PISOS					-	1.467,23	
4.7.0.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	49,17	24,41	BDI 1	29,84	1.467,23	RA
4.8.			PINTURAS					-	3.470,88	
4.8.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	139,61	2,51	BDI 1	3,07	428,60	RA
4.8.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139,61	13,16	BDI 1	16,09	2.246,32	RA
4.8.0.3.	CPOS 178	C-30.04.090	Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20	un	54,00	12,06	BDI 1	14,74	795,96	RA
4.9.			ELEMENTOS METÁLICOS					-	1.920,70	
4.9.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	21,72	72,35	BDI 1	88,43	1.920,70	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
5.			ALAMBRADOS E MURETAS					-	58.028,00	
5.1.			FUNDAÇÃO - ESTACAS					-	3.526,20	
5.1.0.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	46,00	52,38	BDI 1	64,02	2.944,92	RA
5.1.0.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,15	11,66	BDI 1	14,25	130,39	RA
5.1.0.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,71	8,84	BDI 1	10,81	450,89	RA
5.2.			VIGAS BALDRAMES					-	3.182,71	
5.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	3,78	30,78	BDI 1	37,62	142,20	RA
5.2.0.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	7,68	5,80	BDI 1	7,09	54,45	RA
5.2.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,94	29,67	BDI 1	36,27	70,36	RA
5.2.0.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,38	233,80	BDI 1	285,77	108,59	RA
5.2.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,50	52,42	BDI 1	64,07	993,09	RA
5.2.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,59	12,89	BDI 1	15,76	403,30	RA
5.2.0.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,73	9,62	BDI 1	11,76	772,98	RA
5.2.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,46	357,37	BDI 1	436,81	637,74	RA
5.3.			PILARES					-	2.014,71	
5.3.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,07	84,74	BDI 1	103,58	939,47	RA
5.3.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,81	13,02	BDI 1	15,91	203,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
5.3.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,88	9,62	BDI 1	11,76	539,55	RA
5.3.0.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,58	468,13	BDI 1	572,20	331,88	RA
5.4.			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					-	9.247,05	
5.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	23,03	26,64	BDI 1	32,56	749,86	RA
5.4.0.2.	SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	50,09	57,06	BDI 1	69,74	3.493,28	RA
5.4.0.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	118,24	5,56	BDI 1	6,80	804,03	RA
5.4.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	118,24	29,06	BDI 1	35,52	4.199,88	RA
5.5.			PINTURAS					-	2.265,48	
5.5.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	118,24	2,51	BDI 1	3,07	363,00	RA
5.5.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118,24	13,16	BDI 1	16,09	1.902,48	RA
5.6.			ELEMENTOS METÁLICOS					-	37.791,85	
5.6.0.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	212,13	125,29	BDI 1	153,14	32.485,59	RA
5.6.0.2.	CPOS 178	C-24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	3,74	465,24	BDI 1	568,66	2.126,79	RA
5.6.0.3.	CPOS 178	C-34.20.380	Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2"	un	7,00	371,60	BDI 1	454,21	3.179,47	RA
6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	22.896,76	
6.1.			ILUMINAÇÃO EXTERNA					-	21.895,52	
6.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,55	79,31	BDI 1	96,94	1.119,66	RA
6.1.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,57	29,67	BDI 1	36,27	310,83	RA
6.1.0.3.	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	209,15	BDI 1	255,64	3.067,68	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									279.924,68	
6.1.0.4.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	78,10	6,83	BDI 1	8,35	652,14	RA
6.1.0.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	76,80	10,55	BDI 1	12,90	990,72	RA
6.1.0.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,00	4,68	BDI 1	5,72	1.424,28	RA
6.1.0.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,10	4,23	BDI 1	5,17	589,90	RA
6.1.0.8.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,20	5,77	BDI 1	7,05	2.165,76	RA
6.1.0.9.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,80	5,32	BDI 1	6,50	499,20	RA
6.1.0.10.	CPOS 178	C-41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00	un	4,00	1.225,81	BDI 1	1.498,31	5.993,24	RA
6.1.0.11.	CPOS 178	C-41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	4,00	227,07	BDI 1	277,55	1.110,20	RA
6.1.0.12.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	205,75	BDI 1	251,49	3.017,88	RA
6.1.0.13.	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	26,24	BDI 1	32,07	32,07	RA
6.1.0.14.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	309,60	BDI 1	378,42	378,42	RA
6.1.0.15.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	39,90	BDI 1	48,77	97,54	RA
6.1.0.16.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	53,59	BDI 1	65,50	131,00	RA
6.1.0.17.	SINAPI-H	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	64,43	BDI 1	78,75	315,00	RA
6.2.			SPDA					-	1.001,24	
6.2.0.1.	SINAPI-H	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	4,00	5,94	BDI 1	7,26	29,04	RA
6.2.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	54,83	BDI 1	67,02	268,08	RA
6.2.0.3.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00	25,13	BDI 1	30,72	245,76	RA
6.2.0.4.	CPOS 178	C-42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=	un	4,00	33,40	BDI 1	40,82	163,28	RA
6.2.0.5.	CPOS 178	C-42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	4,00	30,00	BDI 1	36,67	146,68	RA
6.2.0.6.	CPOS 178	C-42.20.250	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a	un	4,00	30,35	BDI 1	37,10	148,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 1421813	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADOS, ARQUIBANCADA E NOVO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTA LÚCIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									279.924,68	
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	13.408,84	
7.1.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	10.711,75	
7.1.0.1.	CPOS 178	C-35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	2,00	1.154,24	BDI 1	1.410,83	2.821,66	RA
7.1.0.2.	CPOS 178	C-35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00	878,89	BDI 1	1.074,27	1.074,27	RA
7.1.0.3.	CPOS 178	C-35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00	2.788,11	BDI 1	3.407,91	6.815,82	RA
7.2.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	2.697,09	
7.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.231,55	1,79	BDI 1	2,19	2.697,09	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA LÚCIA/SP

Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: IAGO SABINO RODRIGUES SOUZA

CREA/CAU: 5069946077

ART/RRT: 28027230200595950